

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qty
1		EMPREITADA: PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA ENTRE A EN 226 E VILA CHÁ DA BEIRA, NA FREGUESIA DE PASSO		
	1.1	PAVIMENTAÇÃO		
1	1.1.1	Regularização e compactação com aproveitamento dos produtos resultantes da escarificação, limpeza de plataforma e de bermas existentes, com recurso a moto-niveladora e/ou retro-escavadora e a varredora mecânica, incluindo transporte a vazadouro dos produtos sobranes.	m2	2950
2	1.1.2	Fornecimento e aplicação de camada de "tout-venant" com 0,10 m de espessura, após rega e compactação, em áreas a pavimentar com betuminoso, bem como em regularização de cotas entre betuminoso aplicado e a envolvente. Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa executada a quente, com características de desgaste, com 0,08m de espessura mínima após compactação, utilizando betume asfáltico 90/100, com agregados de granulometria de 0/14mm, em faixas de rodagem e ligações, incluindo fornecimento e aplicação de rega de impregnação e colagem numa taxa aproximada de 0,8Kg/m2, cilindragem e todos os trabalhos necessários à adequada consolidação e um perfeito acabamento.	m2	2950
2		EMPREITADA: PAVIMENTAÇÃO DO C.M. EM CARAPITO, NA UNIÃO DE FREGUESIAS DE ALDEIA DE NACOMBA, ARIZ E PERA VELHA		
	2.1	PAVIMENTAÇÃO		
3	2.1.1	Regularização e compactação, limpeza de plataforma e de bermas existentes, com recurso a moto-niveladora e/ou retro-escavadora e a varredora mecânica, incluindo transporte a vazadouro dos produtos sobranes.	m2	2726,6
4	2.1.2	Fornecimento e aplicação de camada de "tout-venant" com 0,10 m de espessura, após rega e compactação, em áreas a pavimentar com betuminoso, bem como em regularização de cotas entre betuminoso aplicado e a envolvente. Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa executada a quente, com características de desgaste, com 0,08m de espessura mínima após compactação, utilizando betume asfáltico 90/100, com agregados de granulometria de 0/14mm, em faixas de rodagem e ligações, incluindo fornecimento e aplicação de rega de impregnação e colagem numa taxa aproximada de 0,8Kg/m2, cilindragem e todos os trabalhos necessários à adequada consolidação e um perfeito acabamento.	m2	2726,6
3		EMPREITADA: PAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTO EM PORTO DA NAVE, ALVITE		
	3.1	PAVIMENTAÇÃO		
5	3.1.1	Regularização e compactação, limpeza de plataforma e de bermas existentes, com recurso a moto-niveladora e/ou retro-escavadora e a varredora mecânica, incluindo transporte a vazadouro dos produtos sobranes.	m2	2400
6	3.1.2	Fornecimento e aplicação de camada de "tout-venant" com 0,15 m de espessura, após rega e compactação, em áreas a pavimentar com betuminoso, bem como em regularização de cotas entre betuminoso aplicado e a envolvente. Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa executada a quente, com características de desgaste, com 0,08m de espessura mínima após compactação, utilizando betume asfáltico 90/100, com agregados de granulometria de 0/14mm, em faixas de rodagem e ligações, incluindo fornecimento e aplicação de rega de impregnação e colagem numa taxa aproximada de 0,8Kg/m2, cilindragem e todos os trabalhos necessários à adequada consolidação e um perfeito acabamento.	m2	2400
4		EMPREITADA: PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO ADRO, EM CARIA		
	4.1	PAVIMENTAÇÃO		
7	4.1.1	Regularização e compactação, limpeza de plataforma e de bermas existentes, com recurso a moto-niveladora e/ou retro-escavadora e a varredora mecânica, incluindo transporte a vazadouro dos produtos sobranes.	m2	623,15
8	4.1.2	Fornecimento e aplicação de camada de "tout-venant" com 0,15 m de espessura, após rega e compactação, em áreas a pavimentar com betuminoso, bem como em regularização de cotas entre betuminoso aplicado e a envolvente. Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa executada a quente, com características de desgaste, com 0,08m de espessura mínima após compactação, utilizando betume asfáltico 90/100, com agregados de granulometria de 0/14mm, em faixas de rodagem e ligações, incluindo fornecimento e aplicação de rega de impregnação e colagem numa taxa aproximada de 0,8Kg/m2, cilindragem e todos os trabalhos necessários à adequada consolidação e um perfeito acabamento.	m2	623,15

	5	EMPREITADA: PAVIMENTAÇÃO DO C.M. 1200 DE ACESSO A VILA COVA DE CARIA, NA FREGUESIA DE CARIA		
	5.1	PAVIMENTAÇÃO		
9	5.1.1	Fornecimento e aplicação de camada de "tout-venant" com 0,10 m de espessura, após rega e compactação, em áreas a pavimentar com betuminoso, bem como em regularização de cotas entre betuminoso aplicado e a envolvente. Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa executada a quente, com características de desgaste, com 0,08m de espessura mínima após compactação, utilizando betume asfáltico 90/100, com agregados de granulometria de 0/14mm, em faixas de rodagem e ligações, incluindo fornecimento e aplicação de rega de impregnação e colagem numa taxa aproximada de 0,8Kg/m2, cilindragem e todos os trabalhos necessários à adequada consolidação e um perfeito acabamento.	m2	3260